

Attività di manutenzione dei varchi e recinzioni presso il Parco del Foro Italico

Area di intervento

L'oggetto della manutenzione è costituito dalle recinzioni in betafence modello Publifor (Sistema di recinzione modulare brevettato per impianti sportivi a norma UNI 10121 e EN 13200/3, costituito da basamento in metallo, zincati e rivestiti in poliestere, con riempimento in calcestruzzo e pannelli Nylofor® 2D Super) e relativi cancelli e dalle recinzioni e cancelli fissi in ferro dell'area riservata del Parco del Foro Italico.

Si riporta in allegato planimetria ed inventario della tipologia e quantità di elementi presenti all'interno del Parco del Foro Italico.

Oggetto - Tipologia di attività

Al fine di garantire il perfetto funzionamento dei suddetti cancelli perimetrali dell'area riservata la ditta dovrà:

- svolgere attività di manutenzione preventiva volta a garantire la funzionalità degli elementi, preservandone la qualità nel corso del tempo, secondo tempi e modalità che saranno concordate con CONI Servizi;
- in occasione di ogni manifestazione programmata presso lo Stadio Olimpico ed il Parco del Foro Italico, provvedere a svolgere le seguenti attività:
 - verifica che i cancelli non presentino parti usurate o arrugginite;
 - verifica che non siano posti ostacoli mobili in corrispondenza dei varchi;
 - verifica che i cancelli e i varchi siano facilmente apribili;
 - verifica della corretta chiusura dei cancelli e dei varchi;
 - verificare che le recinzioni e le griglie metalliche siano integre, continue, ben fissate e non presentino segni di effrazione.

In generale, la ditta dovrà certificare il corretto funzionamento dei cancelli e varchi, secondo la modulistica fornita da CONI Servizi ed in allegato al presente documento (scheda di registro controlli periodici 4.3).

Questa attività di verifica e successiva certificazione dovrà essere completata entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente la manifestazione e mediante invio di relativa documentazione che attesti l'avvenuto intervento.

In caso di malfunzionamento e/o danneggiamenti, si prevede l'intervento non oltre 4 ore dalla segnalazione del guasto e comunque entro 4 ore prima dall'inizio della manifestazione;

- al termine di ogni manifestazione presso lo Stadio Olimpico ed il Parco del Foro Italico, la ditta appaltatrice dovrà provvedere al sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e degli eventuali danni ed atti vandalici arrecati alle strutture oggetto del presente contratto di manutenzione. Dovrà, inoltre,

redigere e consegnare al committente, idoneo verbale, completo di documentazione fotografica e relativa valorizzazione economica del danno e/o atto vandalico rilevato;

- movimentazione e successivo posizionamento secondo tempi, modalità e collocazioni / aree indicate da Coni Servizi.